

明细表1

表单名：货物与服务参数确认询价单操作时间：2023-08-03

物品名称	规格型号	单位	数量	技术要求	备注
中心新址展馆设计与装饰	现将对海南疾病预防控制中心历史沿革展示馆进行宣传展示设计及施工上墙，展馆需布展墙面总面积约213平方米，共有5面墙，分别为：13.2米×3.2米×2面，10米×3.2米×2面，18.79米X3.2米×2面。	项	1	设计要求：展示馆5面墙体，预计划分为11个板块布展，展示内容由中心提供，根据展示内容设计相关主题，保证产品色彩鲜明，图像清晰，有原创设计风格与特色。 施工要求：墙面新建12mm石膏板轻钢龙骨隔墙，内嵌隔音棉，墙面造型木龙骨12mm阻燃板，木材面刷防火漆（双面），墙面喷刷无味环保涂料，展板制作要求立体方案，可用有厚度1.8公分以上PVC、铁质材料造型，彩印图文。项目实施在现有建筑墙体的基础上开展，不改造墙体、地面或是设施结构。所有施工必须严格按照国家相关规范进行。	请报价前与邢翀18689820799提前联系，了解情况。